

**PRIMERA PRUEBA
OFICIAL ALBAÑIL**

1.- De acuerdo con el artículo 47.1 de la Ley 39/2015 cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho:

- a) Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio.
- b) Los que tengan un contenido imposible.
- c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

2.- De acuerdo con el artículo 21.1 g) de la Ley de Bases de Régimen Local, el Alcalde ostenta las siguientes atribuciones:

- a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
- b) Aprobar la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
- c) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

3.- Según el artículo 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público podrán formar parte de los órganos de selección:

- a) El personal de elección o de designación política y el personal eventual.
- b) Los funcionarios interinos.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.

4.- Previamente a la instalación del andamio (con marcado CE), se debe garantizar la realización de un plan de montaje, utilización y desmontaje en el siguiente caso:

- a) Con una altura apoyo-coronación > 6 m.
- b) Con elementos horizontales que salven vuelos y distancias entre apoyos > 8 m.
- c) Ambas son correctas.

5.- Según el Código Técnico de la Edificación los andamios de borriquetas y asimilados deben disponer de barandillas resistentes de 1 m. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapié de 15 cm. de alto. En qué situación: (Señalar la incorrecta)

- a) Para realizar trabajos en los que se utilice maquinaria que pueda dar lugar a retrocesos (martillos neumáticos, etc.).
- b) En lugares con riesgo de caída desde más de 1,5 metros de altura.
- c) En lugares con riesgo de caída desde más de 2 metros de altura.

6.- Según el Código Técnico de la Edificación y en relación con las plataformas de trabajo de los castilletes/andamios móviles se ha de garantizar lo siguiente: (Señalar la incorrecta)

- a) Las plataformas de trabajo a utilizar son, como mínimo de 0,80 m. de ancho.
- b) El suelo sobre el que se desplace la torre es capaz de soportar el peso total, y está liso y nivelado.
- c) Si la torre se dispone sobre ruedas, la misma está provista de dispositivos que permitan la inmovilización de las citadas ruedas.

7.- No se podrá acceder a trabajar en un espacio confinado si:

- a) No se dispone de autorización previa de un compañero de igual rango.
- b) Si no se ha cumplimentado la autorización de entrada y adopción de medidas preventivas.
- c) Si no se ha realizado una limpieza, medición y evaluación del ambiente interior por cualquier persona de la plantilla.

8.- Torno que se emplea para mover grandes pesos por medio de un cable o cuerda que se va arrollando en él, a medida que gira por medios manuales o motorizado. Se utiliza para elevar, descender y mantener cargas:

- a) Cáncamo
- b) Cabestrante
- c) Cantonera

9.- En un plano de cimentación, los niveles son:

- a) Las magnitudes verticales respecto del llamado nivel principal o de referencia.
- b) La medida sobre las distintas zapatas.
- c) La caída que tiene la red de saneamiento.

10.- La cumbrera es también:

- a) Una limahoya.
- b) Una limatesa.
- c) Las dos anteriores son correctas.

11.- En una estructura, el pilar es:

- a) Una columna que sujeta la escalera.
- b) Un conjunto de pilas para la recogida del agua de lluvia.
- c) Un elemento portante que trabaja en posición vertical.

12.- En un ladrillo cualquiera, ¿qué medidas coinciden?

- a) Soga y longitud de tabla.
- b) Tizón y longitud de testa.
- c) Las dos anteriores son correctas.

13.- ¿Cuál es la principal diferencia entre los conglomerantes hidráulicos y aéreos?

- a) Hidráulicos provienen de la cocción de roca y aéreos de su ventilación.
- b) Hidráulicos endurecen cuando se calientan y aéreos cuando se enfrían.
- c) Hidráulicos se endurecen tanto en ambiente seco, como sumergidos en agua y aéreos solo en seco.

14.- En el aparejo holandés:

- a) Se alternan las hiladas a sogas con hiladas a tizones.
- b) Se alternan las hiladas a sogas y tizones con otras hiladas a tizón.
- c) Se alternan una hilada a tizón cada cinco de sogas.

15.- ¿Qué es la higroscopicidad de un material?

- a) Es la capacidad del material para absorber agua.
- b) Es la porosidad del material.
- c) Es la capacidad de material para retener agua.

16.- ¿Cada cuánta distancia se debe disponer de juntas de dilatación en la hoja principal de una fachada de piedra natural?

- a) Como máximo 40 m.
- b) La misma distancia que haga coincidir con la junta estructural del edificio.
- c) Las dos respuestas son correctas.

17.- En el caso de fábricas de ladrillo armadas el recubrimiento de las armaduras mínimo será:

- a) El espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor que 15 mm.
- b) El recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor que 2 mm.
- c) Las dos respuestas son correctas.

18.- Un mortero 2:3:5 esta compuesto por:

- a) 2 partes de cal.
- b) 3 partes de cal.
- c) 3 partes de arena.

19.- En una cubierta plana no transitable de grava tenemos que realizar las pendientes, para la posterior colocación del material impermeabilizante. Deberemos tener en cuenta:

- a) El material que constituya el sistema de formación de pendientes debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
- b) La formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua entre un 1% y un 5%.
- c) Las dos respuestas son correctas.

20.- ¿Qué tipo de tabiquería interior y revestimiento es el más correcto para la ejecución de unas duchas dentro de una Equipamiento municipal?

- a) Tabique cerámico + enfoscado de mortero + alicatado cerámico.
- b) Tabique cerámico + impermeabilización + enfoscado de mortero.
- c) Tabiquería de cartón yeso especial humedad + enfoscado de mortero + alicatado cerámico.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, qué misión tendrá la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

- a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
- c) a y b son correctas.

R2.- Se tiene que garantizar que el acceso a las plataformas de trabajo no genera riesgos añadidos a los usuarios, para ello:

- a) Los andamios tubulares apoyados tienen que disponer de escaleras interiores entre plataformas o torres de acceso auxiliares.
- b) Los andamios tubulares apoyados tienen que tener un acceso provisional con escalera de mano.
- c) Ambas son incorrectas.

R3.- En una obra, replantear es:

- a) Traspasar la información del plano a la realidad de la obra.
- b) Marcar los pilares de las fachadas.
- c) Tomar otra decisión que la primera elegida.

I.C. de Zaragoza a 26 de julio de 2018.

Publicación de plantilla de resultados provisionales correspondientes a la primera prueba del proceso selectivo convocado para la constitución de lista de espera extraordinaria de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza para la plaza/categoría Oficial Albañil.

Se informa a las/los aspirantes que disponen del plazo de cinco días naturales para formular reclamaciones o alegaciones, transcurrido ese plazo se procederá a la publicación de la plantilla definitiva que servirá de base para la corrección de los exámenes.

El plazo finaliza el 1 de agosto de 2018.

I. C. de Zaragoza a 27 de julio de 2018

LA SECRETARIA,



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
COMISIÓN DE SELECCIÓN

Fdo: Yolanda Murillo Murillo

