

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES	
LONG. DE CALLE	444,20 ml
ANCHURA MEDIA	12,00 ml
SUPERFICIE	5.330,40 m ²

PAVIMENTACIÓN

UNIDADES	
CALZADA	3.370,00 m ²
ACERA	2.520,00 m ²
BORDILLOS	1.035,00 ml

COSTOS	
P.E.C.	354.371,87 €
€/ml CALLE	797,78 €/ml
€/m ² CALLE	66,48 €/m ²

ABASTECIMIENTO DE AGUA

CONDUCCIONES	D. 150 mm	228,00	ml
	D. 300 mm	73,00	ml
	TOTAL ml	301,00	ml
LLAVES	D. 150 mm	12,00	ud
	D. 300 mm	5,00	ud
	TOTAL ml	17,00	ud
BOCAS DE RIEGO		2,00	ud
TOMAS DE AGUA		45,00	ud

COSTOS	
P.E.C.	147.980,77 €
€/ml CALLE	333,14 €/ml
€/m ² CALLE	27,76 €/m ²

SANEAMIENTO ECOCIUDAD

CONDUCCIONES	D. 315mm PVC	221,50	ml
	D. 400mm PVC	244,10	ml
	TOTAL ml	465,60	ml
POZOS DE REGISTRO		26,00	ud
SUMIDEROS		17,00	ud
ACOMETIDAS		45,00	ud

COSTOS	
P.E.C.	326.941,99 €
€/ml CALLE	736,02 €/ml
€/m ² CALLE	61,34 €/m ²

EQUIPAMIENTO.

UNIDADES		
PAPELERAS	5,00	ud
HITOS	20,00	ud

COSTOS		
P.E.C.	2.204,77	€
€/ml CALLE	4,96	€/ml
€/m ² CALLE	0,41	€/m ²

SEÑALIZACIÓN

UNIDADES		
FLECHAS DIR.	26,00	ud
CEBREADO	620,00	m ²
LÍNEA SEÑALIZACIÓN	187,00	ml

COSTOS		
P.E.C.	4.631,25	€
€/ml CALLE	10,43	€/ml
€/m ² CALLE	0,87	€/m ²

ALUMBRADO PÚBLICO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	156.067,98	€
---------------------------------------	------------	---

ANÁLISIS Y ENSAYOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	9.524,02	€
---------------------------------------	----------	---

SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	6.751,52	€
---------------------------------------	----------	---

GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	71.824,54	€
---------------------------------------	-----------	---

OBRAS VARIAS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	7.621,13	€
---------------------------------------	----------	---

COSTES TOTALES DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	1.087.919,86	€
COSTOS POR ML. DE CALLE	2.449,17	€/ml
COSTOS POR M ² DE CALLE	204,10	€/m ²