

DERRIBO EDIFICIO	M2 Edificio	0,5	1,2
	104,42	52,21	62,652

RCD: Naturaleza no pétreo

	% en peso	Tn
1. Asfalto (LER: 17 03 02)	0,03	1,87956
2. Madera (LER: 17 02 01)	0,04	2,50608
3. Metales (LER: 17 04)	0,25	15,663
4. Papel (LER: 20 01 01)	0,0036	0,225547
5. Plástico (LER: 17 02 03)	0,006	0,375912
6. Vidrio (LER: 17 02 02)	0,003	0,187956
7. Yeso (LER: 17 08 02)	0,0024	0,150365
<i>Total estimación (tn)</i>	0,335	20,98842

RCD: Naturaleza pétreo

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01)	0,005	0,31326
2. Hormigón (LER: 17 01 01)	0,37	23,18124
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 01)	0,15	9,3978
4. Piedra (LER: 17 09 04)	0,03	1,87956
<i>Total estimación (tn)</i>	0,555	34,77186

RCD: Potencialmente peligrosos

1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)	0,07	4,38564
2. Pot. Peligrosos y otros (LER:)	0,04	2,50608
<i>Total estimación (tn)</i>	0,11	6,89172
	1	62,652

REFORMA EDIFICIO	M2 Edificio	0,1	1,2
	864,86	86,486	103,7832

RCD: Naturaleza no pétreo

	% en peso	Tn
1. Asfalto (LER: 17 03 02)	0,015	1,556748
2. Madera (LER: 17 02 01)	0,21	21,79447
3. Metales (LER: 17 04)	0,18	18,68098
4. Papel (LER: 20 01 01)	0,003	0,31135
5. Plástico (LER: 17 02 03)	0,015	1,556748
6. Vidrio (LER: 17 02 02)	0,005	0,518916
7. Yeso (LER: 17 08 02)	0,002	0,207566
<i>Total estimación (tn)</i>	0,43	44,62678

RCD: Naturaleza pétreo

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01)	0,07	7,264824
2. Hormigón (LER: 17 01 01)	0,17	17,64314
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos (LER: 17 01 01)	0,17	17,64314
4. Piedra (LER: 17 09 04)	0,08	8,302656
<i>Total estimación (tn)</i>	0,49	50,85377

RCD: Potencialmente peligrosos

1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)	0,05	5,18916
2. Pot. Peligrosos y otros (LER:)	0,03	3,113496
<i>Total estimación (tn)</i>	0,08	8,302656
	1	103,7832

EXCAVACIÓN OBRA

		1,2
RCD: Tierras y pétreos de la excavación.	M3 tierras	Tn tierras obra
	1016,25	1219,5

TOTAL RESÍDUOS. RCDs

PRESUPUESTO

	Totales Tn	€/Tn	Totales € p.e.m.
RCD: Naturaleza no pétreas .NIVEL II	65,615196	18,00 €	1.181,07 €
RCD: Naturaleza pétreas. NIVEL II	85,625628	18,00 €	1.541,26 €
RCD: Potencialmente peligrosos. NIVEL II	15,194376	18,00 €	273,50 €
RCD: Tierras y pétreos de la excavación. NIVEL I	1219,5	3,40 €	4.146,30 €
<i>Total estimación</i>	1385,9352		7.142,13 €