

4.- Peatonalización de la calle Claustro. Requiere informe del Servicio de Movilidad Urbana, que en este caso es positivo
 5.- Colocación de barandillas en la calle Jerónima Zaporta

Contiene documentación anexa: SI
La propuesta es viable técnicamente: SI

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)

NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar: los presupuestos estimados (P) son los siguientes:

- 1.- Realización de 10 rebajes: demolición de acera y bordillo existente. Reconstrucción con pavimento especial y según modelo municipal que se adjunta. P= 10 ud *2.000 €/ud = 20.000 €
- 2.- Eliminación de 6 pasos peatonales sobreelevados: demolición del pavimento de mezcla bituminosa y reposición del mismo así como la señalización horizontal. P= 6 ud *4.176 €/ud = 25.056 €
- 3.- Peatonalización de la calle Mosén Labordeta: demolición de todos los pavimentos de la calle y reconstrucción de la superficie al mismo nivel. P= Superficie= 201 m²*120€/m² = 24.120 €
- 4.- Peatonalización de la calle Claustro: P= Superficie= 764 m²*120€/m² = 91.680 €
- 5.- Colocación de barandillas en la calle Jerónima Zaporta: suministro y colocación de barandillas. 3 tramos de 2,10 m. L= 3*2,10= 6,30 m P=6,30m * 130€/ml = 819 €

En las actuaciones nº 3 y 4 se debe considerar incluir la sustitución de la tubería de abastecimiento. (No presupuestada)

Contiene documentación anexa: SI

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	161.675 €
---	------------------

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

NOMBRE TÉCNICO/A:

ÁREA: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: DISTRITOS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA: 18/05/2017