



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>CASABLANCA (foro)</b>	<b>10+ 6 PRIORIZADAS</b>

5	ID	1012	TÍTULO	ALUMBRADO APARCAMIENTO EN TERRENOS DE LA CALLE EMBARCADERO
<p><b>Descripción:</b> ESTE APARCAMIENTO DE 250 VEHICULOS EN LA ZONA ASFALTADA Y OTROS 200 VEHICULOS EN LA ZONA DE TIERRAS , ABARCANDO UN TERRENO DE 8.000 M2., CARECE DE ALUMBRADO PROPIO Y SE NECESITARIA LA INSTALACION DE 4 POSTES DE ALUMBRADO.</p> <p><a href="http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1012">http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1012</a></p> <p><b>Apoyos:</b> 5</p> <p><b>Beneficiarios:</b> A LOS VECINOS DE CASABLANCA Y DE OTROS BARRIOS QUE APARCAN SUS VEHICULOS Y COGEN EL TRANVIA U OTROS FINES PARTICULARES. ESTE APARCAMIENTO ACOSTUMBRA A ESTAR LLENO O CASI LLENO.</p> <p><b>Entidad:</b> A.VV.TOMAS PELAYO</p>				
<b>Contiene documentación anexa:</b> SI <b>NO</b>				

<b>INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL</b> (aspectos jurídicos o legales, etc.)		
<b>Aspectos a considerar:</b> <i>La Unidad de Alumbrado es competente para realizar los trabajos. Se puede dotar de alumbrado a la zona colocando 6 columnas con proyectores.</i>		
<b>Contiene documentación anexa:</b> SI NO		
<b>La propuesta ciudadana es viable competencialmente:</b> SI NO		

<b>INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA</b> (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)		
<b>Aspectos técnicos a considerar:</b> <i>Realización de canalización subterránea desde el centro de mando para colocar seis columnas de 14m con 4 proyectores cada una.</i>		



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>CASABLANCA (foro)</b>	<b>10+ 6 PRIORIZADAS</b>

<b>Contiene documentación anexa:</b>	SI	<u>NO</u>
<b>La propuesta ciudadana es viable técnicamente:</b>	<u>SI</u>	NO

<b>INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo</b> (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
<b>Detalle de los costes a considerar:</b>  <i>Canalización, cableado, columnas y proyectores. Colocación de defensas para evitar choques en las columnas.</i>	
<b>Contiene documentación anexa:</b>	SI NO
<b>COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA</b>	<b>68.000 €</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:</b>
<i>Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los trabajos en aproximadamente 2 semanas. A este periodo de ejecución, hay que sumarle el plazo de entrega de los materiales, que en el caso de las luminarias alcanza las 8-10 semanas. Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el periodo de elaboración y tramitación del concurso correspondiente.</i>

<b>NOMBRE TÉCNICO/A:</b>
<b>ÁREA:</b> ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
<b>DEPARTAMENTO:</b> DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
<b>SERVICIO:</b> SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

<b>FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:</b>	21-02-2017
-------------------------------------	------------