



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

RESERVA 11	ID	990	TÍTULO	Mejora Parque de los Incredulos
Descripción: La senda de lajas que atraviesa el parque desde vía ibérica al quiosco de la música, de unos 32 metros de longitud, esta inservible a causa de la rotura y agujeros en las lajas. Consideramos construir la senda con arena fina compactada o adoquines de hormigón de 22x10 ctms. http://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/990				
Apoyos: 6				
Beneficiarios: A todos los vecinos del barrio.				
Entidad:				
Contiene documentación anexa:		SI		NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: Se trata de una zona verde según el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.
Contiene documentación anexa: NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:
<p>Se trata de un camino que transcurre entre dos zonas ajardinadas con arbolado. Tener cuidado con las raíces.</p> <p>Tras visita de inspección no se observa que esté muy deteriorado, si bien hay alguna pequeña zona un poco levantada por las raíces.</p> <p>Teniendo en cuenta que se trata de una pavimentación que se hizo por un paso viciado y que va entre los árboles, el cambio de pavimento es probable que no solucione el problema, ya que no es posible eliminar las raíces.</p> <p>Se trata de dos andadores uno de 1 metro de ancho y 15 m de longitud y el otro de 1,5 m de ancho y 38 m de longitud.</p>
Contiene documentación anexa: SI (plano del Parque)
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)	
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar:	
<p>El coste dependerá de la actuación a realizar. Hasta que no se retire el pavimento actual no es posible saber cual es la afección real por las raíces de los arboles y el tipo de pavimento a instalar (blando o duro).</p> <p>El caso mas costoso, sería el de instalar solera de hormigón y / o adoquín.</p> <p>El coste podría ser de unos 3.000,00 €.</p>	
Contiene documentación anexa: NO	
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	3.000,00 €



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	CASABLANCA (foro)	10+ 6 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Estudios previos y redacción de memoria valorada y/o proyecto: 1 mes Contratación: 1 mes Ejecución: 1 mes

ÁREA: Servicios Públicos y Personal
DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos
SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	1 de marzo de 2017
---	--------------------