Nº Expediente: 864.160/2014

Asunto: Derribo de edificios en parte trasera de la ermita de Miralbueno

MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICIOS SITOS ENTRE LAS CALLES VISTABELLA, ANTONIO LAYUS Y CAMINO DEL PILON EN MIRALBUENO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
3-01-043	M2 demolición de muro de cerramiento recayente a calle Vistabella, de fábrica de ladrillo jaharrado por ambas caras, en un tramo y de adobe en el resto, incluso retirada, carga y transporte de escombros a vertedero.	55,00	30,59 €	1.682,45 €
3-01-050	M3 demolición de muro de hormigón, con compresor, con retirada de escombros y transporte de los mismos a vertedero. Fachada Camino del Pilón.	5,25	459,16 €	2.410,59 €
3-01-119	M3 derribo total de edificaciones adosadas hasta tres caras, de estructura principal de muros portantes de ladrillo o adobe, hasta tres plantas de altura, con medios manuales y mecánicos, en condiciones de dificultad por dimensiones del solar, ancho de calle, etc., incluyendo desescombrado, evacuación, carga y transporte de escombros a vertedero. Se incluye parte proporcional de apeos, apuntalamientos, marquesina de protección y elementos de seguridad.	900,00	12,33 €	11.097,00 €
3-02-004	Ud. llevada de vaso contenedor de 4 m3 incluso licencia municipal.	5,00	45,34 €	226,70 €
3-02-005	Ud. retirada, con o sin reposición, de vaso contenedor de 4 m3, incluso tasa municipal de vertedero.	5,00	77,34 €	386,70 €
3-02-009	M3 de recogida a mano de basuras, enseres, etc., y transporte hasta vaso contenedor. (Interior de los edificios y sobre el terreno)	20,00	111,95 €	2.239,00 €
3-11-002	M2 enfoscado sin maestrear en paredes, talochado, con mortero 1:4. (fachada posterior de la ermita).	66,25	13,95 €	924,19 €
3-22-001	Ml. andamiaje formado con tubos metálicos, apto para trabajar hasta una altura de 7 m., incluyendo montaje, desmontaje, elementos de seguridad y protección, redes, etc., incluso canon de alquiler (tiempo promedio, 1 mes).	27,00	119,91 €	3.237,57 €
3-22-045	Ml. cerramiento de solar, de 2,50 m. de altura, a base de malla de simple torsión, galvanizada, de 50/14, incluso postes, tornapuntas y cimentaciones. Colocado.	111,00	34,96 €	3.880,56 €

Nº Expediente: 864.160/2014

Asunto: Derribo de edificios en parte trasera de la ermita de Miralbueno

MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICIOS SITOS ENTRE LAS CALLES VISTABELLA, ANTONIO LAYUS Y CAMINO DEL PILON EN MIRALBUENO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
3-22-049	Ud. puerta de 2,50 x 2,50 m. en cerramiento de malla de simple torsión, colocada.	1,00	400,00 €	400,00 €
3-22-076	M2 Desmontado, por medios manuales y de acuerdo a la normativa vigente, de cubierta formada por placas onduladas de fibrocemento, incluso anulación de anclajes, traslado y apilado de placas al lugar de acopio en el terreno acondicionado para ello, carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado.	322,00	32,55 €	10.481,10 €
3-23-0	Ud. Tasa de residuos en vertedero autorizado, que deberan justificarse mediante la aportacion por parte del productor de los correspondientes certificados emitidos por gestor autorizado. (Residuos procedentes del derribo de las edificaciones, de los muros de adobe, ladrillo y hormigón, de maleza y tala de arbolado etc.)	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €
3-23-00	M2. De desmontaje de estructura metálica soporte de las cubiertas de fibrocemento, incluso troceado.	322,00	12,00 €	3.864,00 €
3-23-000	M2 desbroce de vegetación, tala del arbolado que interfiere en las obras de derribo y en el acopio de residuos, incluso arrancado de tocones, al inicio de la obra y saneado y limpieza de solar resultante tras la demolición, incluso carga y transporte a vertedero.	400,00	7,17 €	2.868,00 €
3-23-001	Ud. Medidas de Seguridad y Salud Laboral en el desarrollo de la obra, en aplicación de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales.	1,00	1.217,45 €	1.217,45 €
	PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:			**49.915,31 €**
	13% de Gastos Generales			6.488,99 €
	6% de Beneficio Industrial			2.994,92 €
	PRESUPUESTO DE CONTRATA:			**59.399,22 €**
	21% de I.V.A.			12.473,84 €
	PRESUPUESTO DE CONTRATA MÁS I.V.A.:		Euros:	**71.873,06 €**

La presente Memoria Valorada tiene un **PRESUPUESTO DE CONTRATA MÁS I.V.A.** que asciende a la cantidad de **71.873,06 Euros**

Nº Expediente: 864.160/2014

Asunto: Derribo de edificios en parte trasera de la ermita de Miralbueno

MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS DE DERRIBO DE EDIFICIOS SITOS ENTRE LAS CALLES VISTABELLA, ANTONIO LAYUS Y CAMINO DEL PILON EN MIRALBUENO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL

Lo que se informa a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, a 3 de octubre de 2014

LA ARQUITECTO TÉCNICO DE SECCIÓN.

DE
CL. A. LAYUS
VISTABELLA
DEL
CNO.
15413
15416
01
02
03
04
05
06
07
17
18
19
20
MARQ.
L.C.3-89
1.I
1.III
1.IV
C1
C2
108
110
112
114
116
118
120
122
124
135
137