



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
<b>JUNTA:</b>	<b>OLIVER/VALDEFIERRO (foro)</b>	<b>10 + 5 PRIORIZADAS</b>

7	ID	624	TÍTULO	SUSTITUCIÓN DE LAS ZONAS DE TARIMA DEL CORREDOR VERDE
<a href="https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/624">https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/624</a>				
<p><b>Descripción:</b> Las zonas pavimentadas con tarima del Corredor Verde están deterioradas, algunas faltan, y sus huecos han sido cubiertos por arena, además son de costoso mantenimiento.</p> <p><b>Apoyos:</b> 13</p> <p><b>Beneficiarios:</b> Población mayor usuaria de esa zona, en especial del P<sup>a</sup> Carmen Soldevilla (cubrimiento de la vía)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familias con niños</li> <li>- Población en general</li> </ul> <p><b>Entidad:</b> AVV de Oliver "Aragón"</p>				
<b>Contiene documentación anexa:</b>				NO

<b>INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL</b> (aspectos jurídicos o legales, etc.)
<b>Aspectos a considerar:</b>
El corredor verde está clasificado como zona verde según el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.
<b>Contiene documentación anexa: NO</b>
<b>La propuesta ciudadana es viable competencialmente: SI</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA</b> (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
<b>Aspectos técnicos a considerar:</b>
El corredor verde tiene bastantes zonas de tarima, algunas en zonas de arena de recebo y otras en zona de pavimento duro. Por deterioro y vandalismo se han ido sustituyendo por arena de recebo o por pavimento duro. Se pueden seguir sustituyendo tramos de tarima.
<b>Contiene documentación anexa: NO</b>
<b>La propuesta ciudadana es viable técnicamente: SI</b>



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>OLIVER/VALDEFIERRO (foro)</b>	<b>10 + 5 PRIORIZADAS</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo</b> (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
<b>Detalle de los costes a considerar:</b> El coste es variable en función del ambito de actuación y de si se sustituye por arena de recebo (en las zonas que son de arena) o por baldosa. Un coste medio puede ser 15€/m <sup>2</sup> , para arena y 40€/m <sup>2</sup> , para pavimentos duros. Estos costes son aproximados ya que una vez retiradas las tarimas puede ser necesario hacer actuaciones complementarias. En función del presupuesto disponible se podrán ejecutar mas o menos metros.  El 31 de marzo se reciben instrucciones por medio de la Oficina Técnica de Participación para renovar una serie de zonas (sin adjuntar plano). Se solicita que concreten en un plano las zonas concretas sin que se haya recibido respuesta en el momento de realizar el presente informe. Por lo tanto se valora los metros indicados en dicho escrito (que pueden no coincidir con la realidad). Se valora la sustitución de tarima en 660 m <sup>2</sup> , con un coste de 26.400,00 € de Presupuesto de Ejecución Material. A este coste (al tratarse de una obra), habría que añadirle el 13 % de gastos generales, el 6% de beneficio industrial y 21 % de IVA. El coste final sin IVA sería de 31.416,00 € y con IVA de 38.013,36 €	
<b>Contiene documentación anexa: <u>NO</u></b>	
<b>COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA</b>	<b>31.416,00 € (IVA no incluido)</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:</b>
Estudios previos y redacción de memorias valoradas y/o pliegos de condiciones: 3 meses Contratación: 3 meses Ejecución: 3 meses



<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>OLIVER/VALDEFIERRO (foro)</b>	<b>10 + 5 PRIORIZADAS</b>

<b>ÁREA: Servicios Públicos y Personal</b>
<b>DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos</b>
<b>SERVICIO: Parques y Jardines</b>

<b>FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:</b>	3 de abril de 2017
---	--------------------