



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	TORRERO-LA PAZ	15 PRIORIZADAS

8	ID	543	TÍTULO	MEJORA DEL ALUMBRADO CALLE CUARTA AVENIDA
<p>Descripción: El alumbrado de la Calle Cuarta Avenida entra C/Pablo Parellada y C/Oviedo es insuficiente debido a la escasez de farolas y la altura de las existentes siendo esta zona escolar donde existen 3 Centros Educativos.</p> <p>https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/543</p> <p>Apoyos: 8</p> <p>Beneficiarios:</p> <p>Entidad: AMPA IES Jose Manuel Blecua</p>				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos a considerar: <i>Los trabajos consistirían en la sustitución de las luminarias de la acera de la derecha según el sentido del tráfico, por otras luminarias led que nos permitan alcanzar los niveles adecuados.</i>	
<i>En la otra acera se sustituirían los puntos existentes por otros báculos de 8m con saliente de 3m hacia la calzada y otro punto de apoyo a la acera situado a 4m de alto. Se incrementarían puntos en la acera del colegio. Para ello habría que hacer canalización en todo ese tramo y las arquetas y cimentaciones necesarias.</i>	
Contiene documentación anexa:	SI <u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:	<u>SI</u> NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos técnicos a considerar:	
Contiene documentación anexa:	SI <u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:	<u>SI</u> NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)	
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar:	
Realización de canalizaciones, cimentaciones, arquetas, desmontajes y colocación de puntos nuevos (en total se sustituyen 34 luminarias)	

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	TORRERO-LA PAZ	15 PRIORIZADAS

Contiene documentación anexa:	SI	<u>NO</u>
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	130.000€	

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
<p><i>Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los trabajos en aproximadamente 2 meses. A este periodo de ejecución, hay que sumarle el plazo de entrega de los materiales, que en el caso de las luminarias alcanza las 8-10 semanas.</i></p> <p><i>Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el periodo de elaboración y tramitación del concurso correspondiente.</i></p>

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEPARTAMENTO: DEP. DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	18-03-2017
-------------------------------------	------------